

LEGENDA:

SP budynek szkoły podstawowej

WD wyłaz dachowy

UWAGA: w ramach prac przygotowawczych usunÓ z dachu zalegajÓce elementy murowe z uszkodzonych komin· w!

UWAGA:

1. Płyty z wełny mineralnej zamocowaÍ na nowo projektowanej warstwie papy afaltowej za pomocÓ kleju bitumicznego na zimno oraz kołk· w mechanicznych.
Przed rozpoczÓciem układania płyt sprawdziÍ szczelnoŚÍ istniejÓcej papy i uszczelniÍ ewentualne ubytki.
2. ZdemontowaÍ istniejÓc obr· bkł blacharskÓ dachu i zamocowaÍ nowÓ, zgodnie z detalami rysunkowymi.
3. Na czas trwania rob· t dociepleniowych zdemontowaÍ wszystkie rynny oraz rury spustowe. Po zakoŒczeniu prac dociepleniowych wymieniÍ na nowe i zamocowaÍ na izolacji termicznej.
4. W ramach prac przygotowawczych zbiÍ 100% tynku zewnÓtrznego.
5. WÓgarki okienne ociepliÍ styropianem gruboŚci 2 cm.Odmianł styropianu przyjÓ na podstawie audytu energetycznego.
6. Otwory wentylacyjne stropodachu zamurowaÍ i uszczelniÍ na przenikanie powietrza.
7. Instalacja odgromowa przeznaczona do wymiany.
8. Kominy do naprawy.
9. Właz dachowy przeznaczony do naprawy.
10. ściany fundamentowe dociepliÍ styropianem do głębokoŚci 100 cm poniŒej terenu.
11. Przed rozpoczÓciem rob· t ociepleniowych osuszyÍ Ściany metodÓ mikrofalowÓ oraz wykonaÍ izolacjł przeciwwilgociowÓ poziomÓ metodÓ iniekcji.
12. WykonaÍ izolacjł przeciwwilgociowÓ pionowÓ Ścian fundamentowych przy uŒyciu emulsji asfaltowej na zimno.
13. WykonaÍ opaskł szerokoŚci 35 cm z kostki brukowej gruboŚci 6 cm wok· łbudynku
14. Cok· łwykoŒczyÍ tynkiem mozaikowym w kolorze brÓzowym do wysokoŚci 20 cm powyŒej opaski z kostki brukowej.

EURO- PROJEKT STUDIO ARCHITEKTURY			
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 położonej przy ul. Ogrodowej 2 w Siemiatyczach			
Nazwa rys.:	Rzut stropodachu skrzydła starej szkoły	Skala:	1:50
Data:11/06/2014		Nr rys.:	5
Architektura:	Autor: mgr inŚ arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BŚPdDKK/39/2004		
	Współpr.: mgr inŚ ARKADIUSZ ANDRUSZKIEWICZ		