

TYNK W KOLORZE NCS S 0502-Y50R

TYNK W KOLORZE NCS S 0907- Y30R

TYNK W KOLORZE NCS S 2010-Y30R

TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE BRĄZOWO-KREMOWO-SZARYM

① GRES TECHNICZNY 30x30cm mrozoodporny, antypoślizgowy (kolor brązowo-szary)

NAPISY WYKONAĆ W KOLORZE NCS SS 2010-Y30R

UWAGA:
Ze względu w poligraficznych dopuszczalne są różnice w barwach w stosunku do oryginalnego kolornika. Dokładne ustalenie koloru wg palet oryginalnych.

UWAGA:
- wszystkie tablice informacyjne należy przenieść na docieplenie wg kolorystyki elewacji.
- przenieść puszki alarmowe na docieplenie.
- wszelkie przewody znajdujące się na elewacji wpuścić w PESZELE ukryte w warstwie docieplenia.
- w celu wyniesienia paneli reklamowych i informacji turystycznej na docieplenie wykonać stelaże głębokości 14cm.
- rury spustowe w miejscu przejścia przez gzyms należy zostawić (dociepleniem należy dojść jak najbliżej rury), poniżej odsunąć rury na grubość styropianu.
- styrodur układać od góry boniowania (wysokość powyżej terenu od 0,4m do 2,15m; zejście do piwnicy 3,90m)

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ URZĄDU MIASTA SIEMIATYCZE POŁOŻONEGO NA DZIAŁCE NR 1169 PRZY UL. PAŁACOWEJ 2 W SIEMIATYCZACH

	rys.nr 9	*ELEWACJA WSCHODNIA -KOLORYSTYKA*	09.06.2014 skala 1:50
architektura:	autor:	*mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. Pd-OKK/38/2004*	
	współpraca:	*mgr inż. arch. WIOLETTA SKÓRA*	