

Książka Przedmiarów ul. Wierzbowa 8; Siemiatycze

1. Roboty demontażowe i murarskie.

1	<i>KNR 4-02 0506-05-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>6,00 m</i>
2	<i>KNR 4-02 0506-04-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>3,00 m</i>
3	<i>KNR 4-02 0506-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 25 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>2,00 m</i>
4	<i>KNR 4-02 0507-02-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 25-32 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>3,00 m</i>
5	<i>KNR 4-02 0507-03-040</i> <i>Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego na gwint o średnicy 40-50 mm</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>4,00 m</i>
6	<i>KNR 4-02 0401-01-090</i> <i>Odlączenie kotła żeliwnego wodnego</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 kpl</i>
7	<i>KNR 4-02 0417-01-020</i> <i>Demontaż podgrzewacza o pojemności do 250 dm³</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>
8	<i>KNR 4-02 0416-01-020</i> <i>Demontaż naczynia wzbiorczego otwartego o pojemności do 100 dm³ wraz z zamknięciem instalacji.</i> <i>krotność= 1,00</i>	<i>1,00 szt</i>

- | | | |
|----|--|----------|
| 9 | KNR 4-02 0314-06-020
<i>Demontaż urządzeń gazowych. Piec gazowy c.o.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 1,00 szt |
| 10 | KNKRB 03 0306-01-050
<i>Wykucie z muru z cegły różnych elementów na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 0,50 m2 |
| 11 | KNKRB 03 0308-02-060
<i>Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych na zaprawie cementowej</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 0,20 m3 |

2. Roboty montażowe pieca gazowego dwufunkcyjnego.

- | | | |
|----|---|----------|
| 12 | KNNR 4 0315-010-090
<i>Piec gazowy kondensacyjny c.o. z zasobnikiem c.w.u. 42-100 l; moc 21 kW</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 1,00 kpl |
| 13 | KNKRB 05 0401-01-020
<i>Montaż czujki zewnętrznej pogodówki(poz. zastępcza)</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 1,00 szt |
| 14 | AW
<i>Koncentryczny system powietrzno-spalinowy z bl. k.o. 100/60- w szacht</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 12,00 |
| 15 | KNNR 4 0305-040-040
<i>Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych-podłączenie gazu.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 2,00 m |
| 16 | KNNR 4 0404-03010-040
<i>Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach-podłączenie inst. c.o.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 5,00 m |
| 17 | KNNR 4 0404-02010-040
<i>Rurociągi z rur z polietylenu o średnicy zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach podłączenie inst. wod. i c.w.u.</i>
<i>krotność= 1,00</i> | 6,00 m |

18	<i>KNNR 4 0211-010-020</i>	<i>1,00 szt</i>
	<i>Podjęcie odpływowe z rur i kształtek z PVC o średnicy 50 mm o połączeniach</i>	
	<i>wciskowych- odprowadzenie kondensatu.</i>	
	<i>krotność= 1,00</i>	