Przekrój Pionowy A-A
- przekrój przez pomost skala 1:50



UWAGI:

1. Wszystkie elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo i malowane powłokami ekologicznymi, wodoodpornymi w kolorze –jasny brąz
2. Wszystkie akcesoria stalowe ocynkowane
3. Podkład mocowany przy pomocy gwoździ pierśieniowych, ocynkowanych ogniowo, do podłużnic konstrukcji mostu ; Deski impregnowane ciśnieniowo w klasie IV
4. Pomosty pływające powinny mieć wolną burtę min. 0,59 m i wyporność netto min 1,50kN/m^2
5. Pomosty pływające zakotwione za pomocą martwych kotwic (waga min 1,2t) łańcuchy stalowe ,cynkowane ogniowo średnica min. 16mm.
6. Pływaki wykonane z betonu hydrotechnicznego B–45 zbrojonego włóknem polimerowym wypełnionym styropianem gęstości min. 15kg/m^3; Wyporność jednego pływaka powinna wynośić min. 2150 kg.
7. Połączenie poprzecznic i podłużnic (konstrukcja drewniana pomostu)za pomocą szpilek M12x400 z podkładką i nakrętką
8. Relig drewinany pokryć dwukrotnie białą farbą do zewnątrznego malowania
9. Przed wykonaniem pomostu wymiary, rzędne terenu oraz poziom lustra wody sprawdzić w naturze i ewentualnie skorygować w porozumieniu z projektatem.
10. Przed rozpoczęciem realizacji pomostu, możliwe jest dokonanie zmiany w zaprojektowanych poziomach pomostu po ustaleniu maksymalnego poziomu lustra wody.
11. Przekrój dna jeziora ma charakter przybliżony. W trakcie wykonania robót polowych należy kontrolować zaleganie gruntu nośnego.
12. Dolna krawędź czapki musi ściśle przylegać do powierzchni pokrycia na całym obwodzie

PROFIL
RCH. ZAŁOŻONY A.D. 1987
BIURO PROJEKTÓWBUDOWNICTWA OGÓLNEGO I PRZEMYSŁOWEGO "PROFIL" Sp.z.o.o.
16-879 Białystok, ul. Stołeczna 16
tel. /Fax: (0-85) 744 17 26, tel. (0-85) 742 68 43, e-mail: profil@zetobi.com.pl
konto : Bank Spółdzielczy O/Białystok 17 8060 0004 0002 5696 2000 0020

Rysunek:	**PRZEKRÓJ PIONOWY A-A**			
Obiekt:	**POMOST PŁYWAJĄCY - PLAŻA PRZY ULICY SPORTOWEJ W SIEMIATYCZACH**	Stadium:	**PROJ. BUDOWLANO--TECHNICZNY**	
		Branża:	**ARCHITEKTURA**	
Inwestor:	**MIASTO SIEMIATYCZE ul. Pałacowa 2 17-300 Siemiatycze**	Nr Umowy:	**IG 7011.2.2011**	
		Skala:	Data:	Nr rysunku:
		1:50	**03.2014**	**3**
Projektant:	**mgr. inż. arch. WOJCIECH LIZUREJ BŁ-73/87, BŁ-280/94**	Podpis :		
Opracował	**inż. MARCIN ŁUCZAJ**	Podpis :		
Sprawdził:	**inż. JERZY JAWOROWSKI BŁ 185/75**	Podpis:		

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM - zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.R.P. Nr 24, poz. 83, z dnia 4lutego 1994 r.). POWIELANIE FRAGMENTÓW LUB CAŁOŚCI, BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU, W Z B R O N I O N E. Dokumentację opracowano w Biurze Projektów BOiP PROFIL przy użyciu programu Auto CAD 2010